

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây
thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên
cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định
Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân
và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 và Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây, thuộc dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Trạm bơm Tân Lệ, thuộc dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm trên cây có múi, thuộc dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Theo Văn bản số 3562/UBND-KT ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương bổ sung dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây có múi, thí điểm đầu tư mô hình hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Theo Quyết định số 183/QĐ-BQL ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây thuộc Dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Theo Quyết định số 184/QĐ-BQL ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Trạm bơm Tân Lệ thuộc Dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Theo Quyết định số 185/QĐ-BQL ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hạng mục Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm trên cây có múi thuộc Dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Theo Quyết định số 189/QĐ-BQL ngày 04/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ và dự toán khảo sát, thiết kế bổ sung hạng mục Hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây, thuộc dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây có múi, thí điểm đầu tư mô hình hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 263/TTr-BQL ngày 16/7/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1622/SNN-QLXDCT ngày 15/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án điều chỉnh, bổ sung: Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Thạc sỹ Đỗ Cảnh Hào.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Phương án thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung:

Hạng mục Hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài và xã Mỹ Chánh Tây:

a) Bổ sung thiết kế sửa chữa, nâng cấp đường bê tông từ trạm bơm Mỹ Tài hướng kết nối với Quốc lộ 1A (Tuyến đường ĐH17 (K5+420,77-:K7+320,77m).

- Quy mô xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường hiện trạng vận dụng theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng (TCVN 4054-2005):

- + Chiều dài tuyến : $L = 1,900\text{km}$.
- + Tốc độ thiết kế : $V_{tk} = 30 \text{ km/h}$.
- + Bề rộng mặt đường : $B_{mặt} = 5,5\text{m}$.
- + Độ dốc dọc lớn nhất : $I_{dmax} = 3,21\%$.
- + Tải trọng thiết kế cầu áo đường, tải trọng trục tiêu chuẩn $P_s: 100\text{KN}$.

- Hình thức sửa chữa, nâng cấp: Tận dụng mặt đường bê tông hiện trạng 3,5m đã có, mở rộng mặt đường mỗi bên 1m bằng BTXM M250 đá 2x4, dày 20cm, tổng chiều rộng mặt đường 5,5m. Đối với những đoạn bê tông hiện trạng hư hỏng, tiến hành tháo dỡ, đổ lại lớp BTXM M250 đá 2x4, dày 20cm. Hoàn thiện mặt đường bằng cách tưới nhũ tương bám dính tiêu chuẩn $0,5\text{Kg/m}^2$ và thảm bê tông nhựa C19 dày 5cm.

Nút giao, đường giao: Vuốt nối nhằm tạo sự êm thuận và đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện lưu thông ra vào nút giao.

- Công trình thoát nước: Tận dụng, giữ nguyên hiện trạng.

- An toàn giao thông: Xây dựng tường hộ lan mềm đoạn đỉnh kè tiếp giáp đường ĐH17 mới xây dựng, $L=164\text{m}$. Trụ tiêu, biển báo giữ nguyên hiện trạng.

b) Bổ sung đường bê tông nông thôn, trong khu sản xuất kết nối với các đường bê tông nông thôn hiện trạng (từ đường BTXM vào khu thí điểm mô hình tưới (K0+105,02m-:K0+563,63m)).

- Quy mô xây dựng: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường hiện trạng vận dụng theo TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn – Yêu cầu thiết kế (đường GTNT cấp B1):

- + Chiều dài tuyến : $L = 0,458\text{km}$.
- + Tốc độ thiết kế : $V_{tk} = 20\text{ km/h}$.
- + Bề rộng mặt đường : $B_{mặt} = 3,5\text{m}$.
- + Độ dốc dọc lớn nhất : $I_{dmax} = 2,05\%$.
- + Tải trọng thiết kế cầu áo đường, tải trọng trục tiêu chuẩn $P_s: 60\text{KN}$.
- Hình thức sửa chữa, nâng cấp:

Phần mặt đường: Tiến hành đắp đất, lu lèn đạt độ chặt K98; đổ lớp BTXM M250 đá 2x4, dày 20cm.

Nút giao, đường giao: Vuốt nổi nhằm tạo sự êm thuận và đảm bảo ATGT cho phương tiện lưu thông ra vào nút giao.

7. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Hạng mục Hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây: Bổ sung thiết kế sửa chữa, nâng cấp khoảng 1.900m đường bê tông từ trạm bơm Mỹ Tài hướng kết nối với Quốc lộ 1A để thuận tiện trong việc quản lý vận hành hệ thống trạm bơm và phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân và bổ sung khoảng 500m đường bê tông nông thôn trong khu sản xuất kết nối với các đường bê tông nông thôn hiện trạng phục vụ quản lý vận hành hệ thống đường ống cấp nước và phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương đã hỗ trợ, phát huy hiệu quả đồng bộ khi dự án đưa vào sử dụng.

8. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung:

8.1. Giá trị điều chỉnh, bổ sung: 53.761.911.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, bảy trăm sáu mươi một triệu, chín trăm mười một nghìn đồng)

Trong đó:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Khoản mục chi phí	TMĐT đã phê duyệt tại Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24/4/2019	TMĐT điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); giảm (-)
1	Chi phí đền bù, GPMB	4.777.282	2.610.259	-2.167.023
2	Chi phí xây dựng	41.270.422	42.911.568	+1.641.146
3	Chi phí thiết bị	2.132.534	2.081.369	-51.165
4	Chi phí quản lý dự án	968.675	1.005.528	+36.853
5	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.612.169	2.655.308	+43.139
6	Chi phí khác	2.404.624	2.091.444	-313.180
7	Chi phí dự phòng	3.768.294	406.435	-3.361.859
	Tổng cộng	57.934.000	53.761.911	-4.172.089

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư được tổng hợp ở bảng sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Tổng kinh phí	Phân theo nguồn vốn	
			Vốn ngân sách Trung ương	Vốn đối ứng
1	Chi phí đền bù, GPMB	2.610.259		2.610.259
2	Chi phí xây dựng	42.911.568	42.494.409	417.159
3	Chi phí thiết bị	2.081.369	2.081.369	
4	Chi phí quản lý dự án	1.005.528	1.005.528	
5	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.655.308	2.655.308	
6	Chi phí khác	2.091.444	1.763.386	328.058
7	Chi phí dự phòng	406.435		406.435
	Tổng cộng	53.761.911	50.000.000	3.761.911

8.2. Nội dung điều chỉnh bổ sung Tổng mức đầu tư

- Cập nhật khối lượng, hạng mục Hệ thống tưới tiết kiệm xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh Tây theo Quyết định số 183/QĐ-BQL ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và theo hồ sơ Thiết kế cơ sở điều chỉnh, bổ sung.

- Cập nhật khối lượng thi công, hạng mục Trạm bơm Tân Lệ theo Quyết định số 184/QĐ-BQL ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

- Cập nhật khối lượng, hạng mục Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm cây có múi theo Quyết định số 185/QĐ-BQL ngày 01/6/2020 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

- Cập nhật các chi phí khác có tỷ lệ theo chi phí xây dựng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ và vốn đối ứng ngân sách địa phương.

10. Các nội dung khác:

Các nội dung trên điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng, dự án Thí điểm mô hình tăng trưởng xanh trong sản xuất cây thâm canh có múi, thí điểm đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm trên cây trồng cạn để ứng phó với tình hình nắng hạn tại Bình Định.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 và Quyết định số 1407/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu