

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán
Dự án thành phần 3: Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ
Thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án
(Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)
Dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, dự án thành phần 3 Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án thành phần 3 Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 5790/UBND-KT ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hạng mục công trình qua suối Nước Chứa, lý trình KM0+413 thuộc tuyến nhánh công trình Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ chứa nước Đồng Mít, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 6347/UBND-KT ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án thành phần 3 Đường tránh ngập phục vụ

dân sinh phía thượng lưu hồ, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Theo Văn bản số 6847/UBND-KT ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng, gói thầu Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 375/TTr-BQL ngày 13/10/2020 và thông báo kết quả thẩm định của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1391/SGTVT-GT ngày 12/10/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán, dự án thành phần 3 Đường tránh ngập phục vụ dân sinh phía thượng lưu hồ, thuộc Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của toàn dự án, (Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư), dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, tỉnh Bình Định, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

1.1. Tuyên chính:

a) Phần đường:

- Điều chỉnh chiều dài tuyến đường từ 13,675km thành 13,574km; điều chỉnh tim tuyến đường đoạn từ KM2+324 đến KM2+500; điều chỉnh cao độ nền đường đoạn từ KM9+00 đến KM9+360 dài 360m cho phù hợp với địa hình thực tế.

- Điều chỉnh cấp đất, đá cho phù hợp với phân cấp đất, đá theo thực tế thi công.

- Bổ sung một số đoạn ống nhựa uPVC, ống BTLT D400 để hoàn trả, đấu nối với các tuyến kênh tưới hiện có, dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

b) Gia cố rãnh dọc, rãnh đỉnh: Điều chỉnh chiều dài gia cố cho phù hợp với địa hình thực tế.

c) Công trình thoát nước trên tuyến:

- Cắt giảm một số cống thoát nước trên tuyến cho phù hợp với địa hình thực tế, gồm: 15 cống.

- Điều chỉnh khẩu độ một số cống, gồm: 04 cống; điều chỉnh kết cấu cửa thu, cửa xả, gồm: 06 cống.

- Điều chỉnh vị trí xây dựng cống cho phù hợp với địa hình thực tế: 04 cống.

- Điều chỉnh cao độ đáy cống và hướng tim cống cho phù hợp với địa hình thực tế, gồm: 03 cống.

- Bổ sung gia cố mái thượng, hạ lưu một số cống để tăng khả năng ổn định

công trình, gồm: 04 cống.

d) Cầu bản hộp:

- Điều chỉnh kết cấu gia cố mái taluy cầu bản hộp $L_{\text{cầu}} = 2 \times 6\text{m}$ tại vị trí KM6+618,27 để tăng khả năng ổn định công trình.

- Cầu bản hộp $L_{\text{cầu}} = 2 \times 6\text{m}$ tại vị trí KM12+484,32: Điều chỉnh gia cố mái taluy và bổ sung tường chắn đầu cầu phía An Vinh, cho phù hợp với địa hình thực tế, tăng khả năng ổn định công trình và đảm bảo an toàn giao thông.

đ) Cầu dầm trên tuyến: Điều chỉnh cốt thép; điều chỉnh cao độ đặt móng móng, trụ, chân khay, kết cấu tứ nón để phù hợp thực tế thi công.

e) Hệ thống An toàn giao thông: Bổ sung cột Km, cọc tiêu để đảm bảo an toàn giao thông.

1.2. Tuyến nhánh:

a) Phần đường: Điều chỉnh cấp đất, đá cho phù hợp với phân cấp đất, đá theo thực tế thi công.

b) Gia cố rãnh dọc, rãnh đỉnh: Bổ sung chiều dài gia cố cho phù hợp với địa hình thực tế, tăng khả năng ổn định công trình.

c) Cống thoát nước nhỏ trên tuyến:

- Bổ sung một số cống thoát nước đảm bảo phù hợp thực tế: 02 cống.

- Điều chỉnh cống 2D1500 tại vị trí Km0+412,73m và thay bằng cầu bản hộp $L_0 = 2 \times 5\text{m}$ theo Văn bản số 5790/UBND-KT ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh.

1.3. Điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng theo thực tế thi công.

2. Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung: 145.498.159.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm chín mươi tám triệu, một trăm năm mươi chín nghìn đồng*)

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 16/8/2018	Dự toán điều chỉnh, bổ sung	Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	138.880.464.000	127.641.155.000	-11.239.309.000
2	Chi phí quản lý dự án	2.133.709.000	1.961.032.000	-172.677.000
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	6.547.085.000	6.363.043.000	-184.042.000
4	Chi phí khác	11.297.252.000	9.532.929.000	-1.764.323.000
5	Chi phí dự phòng	10.654.641.000		-10.654.641.000
	Tổng cộng	169.513.151.000	145.498.159.000	-24.014.992.000

3. Thời gian thi công hoàn thành công trình: Đến ngày 31/12/2020.

4. Phương thức thực hiện:

- Theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Giao Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành tiếp tục thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung theo hợp đồng thi công xây dựng đã ký.

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu