

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ
sung thiết kế, dự án Đê sông Hà
Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu
Trì, huyện Tuy Phước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2020

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 495/BQL-KTTĐ ngày 23/7/2020 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế, dự án Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu Trì, huyện Tuy Phước để tuyển đề sau khi thi công hoàn thành phù hợp với cơ sở hạ tầng trong khu vực, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu sử dụng của địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả của dự án khi đưa vào sử dụng, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh cao độ đỉnh chân kè, cao độ đỉnh kè và phạm vi thực hiện cục bộ một số đoạn cho phù hợp với địa hình tự nhiên, kết nối thuận lợi, đồng bộ với hạ tầng hiện trạng (*cầu Canh Vinh, đường bê tông, đường xuống sông...*) và các dự án khác đang được triển khai thi công đồng bộ trong khu vực (*dự án Khu tái định cư, dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, tỉnh Bình Định*), đảm bảo công trình ổn định, tăng hiệu quả khi đưa vào sử dụng.

- Điều chỉnh giảm 04 cống tiêu D600 và 01 cống tiêu D100 (tại các vị trí K1+700, K2+073, K2+480, K2+548, K2+635) và bổ sung thay thế bằng 02 cống tiêu hình hộp, kích thước bxxh = 5,0x3,65m (tại vị trí K1+588 và K2+93) cho phù hợp với quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước của dự án Khu tái định cư phục vụ dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Bổ sung gia cố bê tông mái phía đồng của cống tiêu tại K1+350 để đảm bảo ổn định.

- Bổ sung khối lượng gia cố trạm bơm hiện trạng trên đê; bổ sung một số vị trí bậc cấp, đường lên xuống sông; bổ sung một số vị trí đầu nối mặt đê với đường bê tông hiện trạng; bổ sung bãi quay đầu xe cuối tuyến để thuận lợi trong quá trình sử dụng, bảo đảm công tác cứu hộ, cứu nạn.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Chi phí xây dựng điều chỉnh, bổ sung tăng khoảng 1,8 tỷ đồng, sử dụng từ khoản kinh phí dự phòng 1,998 tỷ đồng của gói thầu nêu trên.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Vân Canh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu