

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự án Đầu tư các hạng mục hạ tầng đô thị dọc theo tuyến Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 88/BQL-KTTĐ ngày 23/02/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự án Đầu tư các hạng mục hạ tầng đô thị dọc theo tuyến Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế một số nội dung thuộc dự án Đầu tư các hạng mục hạ tầng đô thị dọc theo tuyến Kè xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn cho phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phát huy hiệu quả của dự án như đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a) Tuyến đường giao thông:

- Điều chỉnh kết cấu mặt đường, đoạn từ K0+4,15m đến K0+27,75m, dài 23,60m từ BT M250 đá 2x4 sang BTCT M250 đá 1x2 để đảm bảo an toàn cho mặt đường khi có sóng lớn kết hợp với triều cường gây ra.

- Bổ sung rãnh thoát nước và nắp đậy bằng gang cầu, đoạn từ K0+4,15m đến K0+75,15m, dài 71,0m bằng BTCT M250 đá 1x2. KT(0,5x0,6x0,15cm) để đảm bảo tiêu thoát nước cho mặt đường khi có sóng lớn kết hợp với triều cường gây ra.

- Bổ sung thảm nhựa mặt đường trên toàn tuyến dày 4cm, rộng 9m (bao gồm cả 4,5m mặt đường đã thi công thuộc dự án kè xã Nhơn Hải).

b) Hệ thống thoát nước mặt:

- Bổ sung đầu nối 02 tuyến cống thoát nước dọc nối từ tuyến số 04 đến tuyến số 05, dài 37,5m và tuyến số 08 đến tuyến số 09, dài 30,2m, bằng ống BTCT đường kính D600mm để đảm bảo tiêu thoát nước.

- Bổ sung các hố thu và tuyến ống thoát nước phụ bằng ống nhựa uPVC D200mm, dài 110m vỉa hè phía nhà dân để dẫn và tiêu nước vào hệ thống thoát nước chính nhằm tránh gây ngập úng cục bộ.

- Điều chỉnh giảm 03 hồ thu nước mặt đường đoạn từ K0+4,15m đến K0+75,15m, do đã bổ sung rãnh thoát nước mặt đường ở đoạn này.

- Tính toán khối lượng tăng, giảm theo thực tế thi công phù hợp với hiện trạng.

2. Kinh phí thực hiện: Sử dụng từ vốn kết dư của dự án trong tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng