

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán
Hạng mục: Di dời hệ thống điện phục vụ dự án đường ven biển (ĐT.639),
đoạn Cát Tiến - Đề Gi.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-BXD, ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết Định số 1338/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi;

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 262/TTr-BGPMB ngày 22/11/2019 và đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1276/SCT-QLNL ngày 18/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đầu tư xây dựng hạng mục Di dời hệ thống điện phục vụ dự án đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi, với nội dung chính như sau:

- 1. Nhóm dự án:** Dự án nhóm C.
- 2. Loại và cấp công trình:** Loại công trình công nghiệp, cấp IV.
- 3. Chủ đầu tư:** Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.
- 4. Địa điểm xây dựng:** huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước (nguồn vốn GPMB phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi).

6. Quy mô đầu tư

- Di dời các tuyến đường dây trung áp, đường dây hạ áp đi nổi và 05 trạm biến áp ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi. Các vật tư, thiết bị sử dụng lại và có bổ sung thay mới.

- Đường dây 22kV đi nổi trước di dời có tổng chiều dài tuyến là 7.676 m và sau di dời có tổng chiều dài tuyến 8.054m, dây dẫn các loại dây nhôm trần lõi thép ACKII-150mm², ACKII-70mm², dây nhôm bọc lõi thép XLPE 12,7/24kV tiết diện 185mm² và 95mm², dây đồng bọc XLPE12,7/24kV-C50mm², dây đồng trần M38mm² sử dụng lại dây hiện có và thay mới.

- Đường dây 0,4kV đi nổi trước di dời có tổng chiều dài tuyến là 5.750 m và sau di dời có tổng chiều dài tuyến 5.647m, dây dẫn các loại cáp nhôm bọc vặn xoắn LV-ABC 4x95mm² - 0,6/1kV, LV-ABC 4x70mm² - 0,6/1kV, LV-ABC 4x50mm² - 0,6/1kV sử dụng lại dây hiện có và thay mới.

- Di dời 05 trạm biến áp với tổng dung lượng 870kVA (*gồm 01 trạm biến áp 50kVA-22/0,4kV, 02 trạm biến áp 160kVA-22/0,4kV, 02 trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV*). Trạm biến áp sau di dời có kết cấu kiểu treo, ngoài trời, không tường rào bao che, lắp trên 02 cột bê tông ly tâm ghép. Sử dụng lại máy biến áp và các vật tư thiết bị.

- Cột bê tông ly tâm các loại: BTLT-14m, BTLT-12m, BTLT-10m và cột thép 12,1m.

- Móng cột loại bê tông cốt thép đúc tại chỗ ký hiệu: MT-2, MT-4, MT-4", MT-3G, MT-4G, MT-4G", MS-4, MS-4", MG-3T, MGD-3T.

- Sứ đứng và sứ treo loại 24kV.

- Tiếp địa trạm: Loại cọc tia R-30C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.

- Tiếp địa cột: Loại cọc tia R-6C, Rll-6C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.

- Xà dùng thép hình gia công mạ kẽm nhúng nóng.

- Một số giải pháp khác theo hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn lập.

7. Tiêu chuẩn áp dụng cho các hạng mục công trình: Theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

8. Giá trị tổng dự toán: 16.863.804.000 đồng (*Mười sáu tỷ, tám trăm sáu mươi ba triệu, tám trăm lẻ bốn nghìn đồng*). Trong đó:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - Chi phí xây dựng: | 13.751.334.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án: | 415.290.000 đồng; |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 893.016.000 đồng; |
| - Chi phí khác: | 1.001.126.000 đồng; |
| - Chi phí dự phòng: | 803.038.000 đồng. |

9. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19 (M.14b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng