

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn
Hạng mục: Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 629 đi trung tâm xã Ân Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 629 đi trung tâm xã Ân Sơn, hạng mục Đoạn từ ĐT 629 đến đường Tây tỉnh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân số 38/TTr-UBND ngày 15/3/2017 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 246/SGTCT-GT ngày 10/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.629 đi trung tâm xã Ân Sơn.

Hạng mục: Đoạn từ ĐT.629 đến đường Tây tỉnh (khắc phục lũ lụt năm 2016).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân.

3. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng huyện Hoài Ân.

4. Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH TVXD Tấn Linh.

5. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Ân Sơn, huyện Hoài Ân.

7. Quy mô xây dựng công trình

a. Nền mặt đường: Thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI đồng bằng và đồi (TCVN 4054 – 2005) với các chỉ tiêu sau:

- Vận tốc thiết kế: 30Km/h;
- Bề rộng nền đường: $B_n = 6,5m$;
- Bề rộng mặt đường + lề gia cố: $3,5m + 2 \times 1m = 5,5m$;
- Dốc ngang mặt đường 2%; dốc ngang lề đường 4%;
- Nền đường đắp đất CPĐ đầm chặt K95 (lớp sát móng lu tăng cường đạt K98 dày 30cm);

- Lề đường đắp đất CPĐ đầm chặt K95, trồng cỏ gia cố mái ta luy đắp;

- Chiều dài đoạn tuyến thiết kế: $L = 2.202,95 \text{ m}$.

+ Kết cấu mặt đường:

- Bê tông xi măng M300, đá 2x4, dày 20cm;

- Móng CPDD loại I $D_{max} = 25mm$, dày 15cm.

b. Công trình thoát nước

- **Cầu bản hộp:** Thiết kế tải trọng HL-93. Cầu bản hộp $L_o = 4.0m$, lý trình Km3+692.38, kết cấu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

- **Cống thoát nước:** Thiết kế tải trọng H30. 05 cống hộp BTCT, kích thước 60x60cm, 02 cống hộp BTCT, KT 100x100cm và 01 cống tròn BTLT 2Ø100cm.

c. An toàn giao thông: Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT.

8. Giá trị dự toán:

9.139.138.000 đ.

(Chín tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, một trăm ba mươi tám ngàn đồng).

Trong đó: Chi phí xây dựng: 7.095.092.000 đ;

Chi phí QLDA: 189.374.000 đ;

Chi phí tư vấn XD: 417.460.000 đ;

Chi khác: 651.580.000 đ;

Chi phí GPMB: 200.000.000 đ;

Chi phí dự phòng: 585.632.000 đ.

9. Nguồn vốn: Theo Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

10. Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2018.

11. Tổ chức thực hiện: Theo quy định hiện hành.

Điều 2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng công trình.

Th

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.11b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Phan Cao Thắng