

Số: **2376**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **30** tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đập dâng Cây Mít

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Văn bản số 3086/UBND-TH ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh về chủ trương và kinh phí đầu tư xây dựng công trình Đập dâng Cây Mít, xã Cát Lâm, huyện Phù Cát;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 203/BC-SKHĐT ngày 30/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đập dâng Cây Mít với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Đập dâng Cây Mít.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Phù Cát.

3. Tổ chức tư vấn lập Dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi – Thủy điện Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư: Dâng cao đầu nước, tận dụng lượng nước cơ bản của lưu vực để cung cấp nước tưới cho 120ha đất canh tác nông nghiệp của 02 thôn An Điền và thôn Hiệp Long thuộc xã Cát Lâm.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

* Hạng mục Đập dâng:

- Hình thức, kết cấu: Đập dâng trên sông, kết cấu bằng BTCT gồm 02 khoang lắp cửa van phẳng bằng thép vận hành bằng máy đóng mở V10 kiểu vít me, tiêu năng bể, cầu giao thông trên mặt đập BTCT tải trọng H13, xử lý thấm bằng chân khay thượng lưu đập sâu 4,5m.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Diện tích lưu vực	:	$F = 35,60 \text{ km}^2$;
+ Lưu lượng tháo lũ thiết kế	:	$Q = 355,50 \text{ m}^3/\text{s}$;
+ Số cửa đập	:	4 cửa;
+ Bề rộng mỗi cửa	:	5,0 m;
+ Tổng bề rộng đập	:	25,40m;
+ Cao trình đỉnh trụ pin	:	28.30 m;
+ Cao trình đỉnh tường biên	:	28.50 m;
+ Cao trình ngưỡng đập	:	25.00 m;
+ Chiều cao đập	:	3,50 m;
+ Cao trình MNDBT	:	28.00 m;
+ Cao trình mặt cầu giao thông	:	28.50 m;
+ Cao trình đáy bể tiêu năng	:	23.50 m;
+ Chiều dài bể tiêu năng	:	8,00 m.

* Hạng mục Cổng lấy nước:

- Hình thức, kết cấu: Cổng tròn đặt trong thân đê, chế độ chảy có áp, cửa van phẳng bằng thép vận hành bằng máy đóng mở V1.5; kết cấu cổng bằng ống BTLT D600mm, cửa vào, cửa ra bằng BTCT M200.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Lưu lượng thiết kế	:	$0,10 \text{ m}^3/\text{s}$;
+ Cao trình đáy cổng	:	26.50 m;
+ Chiều dài cổng	:	10,00 m.

* Hạng mục Cầu giao thông trên đập:

- Hình thức, kết cấu: Cầu bản; kết cấu bằng BTCT M250, tải trọng H13.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Bề rộng mặt cầu	:	3,40 m;
+ Cao trình mặt cầu	:	28.50 m;
+ Chiều dài cầu	:	25,40m.

* Hạng mục Kênh:

- Hình thức, kết cấu: Mặt cắt ngang kênh chữ nhật, kết cấu bằng BT M200.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Diện tích tưới	:	120,00 ha;
+ Lưu lượng thiết kế	:	0,10 m ³ /s;
+ Chiều dài kênh	:	1.500 m.

* Đê:

- Hình thức, kết cấu: Thân đê đắp đất đầm chặt, dung trọng 1,65T/m³; mái đê phía sông được gia cố bằng BT M200 dày 10cm, bên dưới lót vải ĐKT trong khung vây BT M200; mái phía đồng trồng cỏ.

- Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Cao trình đỉnh đê	:	(28.50 -:- 28.80) m;
+ Chiều cao đê	:	4,80 m;
+ Bề rộng đỉnh đê	:	4,0 m;
+ Chiều dài mặt đê	:	2.000 m;
+ Hệ số mái đê phía sông	:	m = 2,00;
+ Hệ số mái đê phía đồng	:	m = 1,50.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát.

7. Loại, cấp công trình: Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Đê, đập dâng, kênh mương...); công trình cấp IV.

8. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình do UBND huyện Phù Cát lập và phê duyệt theo quy định hiện hành.

9. Tổng mức đầu tư: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng đồng)

Trong đó:	- Chi phí xây dựng:	15.231.405.000 đồng;
	- Chi phí quản lý dự án:	287.142.000 đồng;
	- Chi phí tư vấn ĐTXD:	1.979.202.000 đồng;
	- Chi phí khác:	184.069.000 đồng;
	- Chi phí đền bù, GPMB:	500.000.000 đồng;
	- Chi phí dự phòng:	1.818.182.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: UBND huyện Phù Cát bố trí từ nguồn thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng trong khai thác tài nguyên khoáng sản, ngân sách tỉnh xem xét hỗ trợ một phần khi bố trí được nguồn.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2013 - 2015.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL DA Phù Cát;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng