

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và Kế hoạch đấu thầu
công trình: Cầu qua đất bà Khi, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2013 (đợt 2);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 209/BC-SKHĐT ngày 03/9/2013 về việc báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình: cầu qua đất bà Khi, xã Canh Thuận; đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 111/TTr-UBND ngày 06/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng và kế hoạch đấu thầu công trình, với các nội dung cụ thể như sau:

- 1. Tên công trình:** Cầu qua đất bà Khi, xã Canh Thuận.
- 2. Chủ đầu tư:** UBND huyện Vân Canh.
- 3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật:** Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng mới cầu vượt qua sông Hà Thanh (thuộc thôn Kinh Tế, xã Canh Thuận) nhằm kết nối tuyến đường Tỉnh lộ ĐT.638 tại Km30+350 đến làng Hòn Mẽ, xã Canh Thuận. Từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thông qua tuyến đường thôn Kinh Tế - làng Hòn Mẽ được an toàn, thuận lợi (đặc biệt trong mùa mưa lũ); góp phần củng cố, hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong vùng.

5. Nội dung và quy mô đầu tư

a. Phần cầu: Xây dựng mới cầu vượt qua sông Hà Thanh thuộc (thuộc thôn Kinh Tế, xã Canh Thuận) theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 với quy mô cầu vượt lũ, kết cấu dầm giản đơn bằng bê tông cốt thép thường.

- Tổng chiều dài cầu là 45,72m (tính đến mặt sau tường ngược 02 mố cầu) với sơ đồ bố trí kết nhịp: 03 nhịp x 15,00m;

- Tải trọng thiết kế: 0,65HL-93;

- Khổ cầu: $B = 5,50m + 2 \times 0,50m = 6,50m$;

- Độ dốc ngang mặt cầu: $i_n = 1,5\%$.

** Kết cấu thượng bộ:*

- Kết cấu nhịp bằng bê tông cốt thép thường mác 300 đá 1x2 đổ tại chỗ:

- + Dầm chủ với tiết diện hình chữ T, chiều cao $h = 100cm$; mặt cắt ngang bố trí 04 dầm/1 nhịp, khoảng cách tim dầm $a = 150cm$ và $a = 160cm$;

- + Dầm ngang bố trí 03 dầm/1 nhịp tại vị trí đầu và giữa nhịp dầm chủ.

- Gờ chắn bánh xe bằng bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2; lớp phủ bản mặt cầu bê tông cốt thép mác 300 đá 0,5x1, chiều dày trung bình 07cm;

- Lan can cầu bằng thép tráng kẽm; khe co giãn, gối cầu bằng vật liệu cao su; bố trí ống thoát nước mặt cầu.

** Kết cấu hạ bộ:*

- Mố cầu dạng mô năng (chữ U); trụ cầu dạng trụ đặc, thân hẹp; tất cả mố, trụ cầu đặt trên nền đá tự nhiên;

- Kết cấu mố, trụ bằng bê tông cốt thép mác 300 đá 1x2 và mác 250 đá 2x4 đổ tại chỗ.

b. Phần đường: Đầu tư xây dựng đường dẫn vào cầu theo Tiêu chuẩn thiết kế Đường ô tô TCVN 4054-2005 với quy mô đường cấp V, địa hình miền núi.

- Tổng chiều dài tuyến đường đầu tư xây dựng là: 430,25m.

- Mặt cắt ngang: $B_n = 2 \times 0,50m + 5,50m = 6,50m$.

- Độ dốc ngang: $i_{\text{mặt đường}} = 2\%$ và 4% ; $i_{\text{lề đường}} = 4\%$.

- Kết cấu: Mặt đường bê tông xi măng mác 250 đá 2x4, chiều dày 22cm trên lớp đệm lót giấy dầu; lớp móng bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 15cm và

đất cấp phối đồi dày 30cm, đầm chặt $k=0,98$. Nền đường đắp đất cấp phối đồi, đầm chặt $k=0,95$.

- Gia cố nón mố cầu, mái taluy đường đầu cầu bằng bê tông xi măng mác 200 đá 2x4 dày 20cm; chân khay đổ bê tông xi măng mác 150 đá 4x6, kích thước (60x120)cm.

- Xây dựng cống tròn thoát nước ngang Ø60cm (02 cái); kết cấu cống bằng bê tông cốt thép; phần móng chân khay, sân cống, tường đầu và tường cánh của cống bằng kết cấu bê tông xi măng, đá chẻ xây vữa xi măng mác 75.

- Xây dựng hệ thống cọc tiêu, biển báo, biển báo hiệu an toàn giao thông cho công trình theo quy định về điều lệ đường bộ.

c. Hạng mục phụ trợ: Xây dựng đường công vụ để phục vụ trong quá trình triển khai thi công.

Nội dung chi tiết của công trình theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông Bình Định lập.

6. Địa điểm xây dựng: xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5.600 m².

8. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông (cầu đường bộ), cấp IV.

9. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng: Phương án giải phóng mặt bằng của dự án được tổ chức lập và phê duyệt theo quy định hiện hành.

10. Tổng mức đầu tư : **10.635.023.000 đồng.**

(Mười tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, không trăm hai mươi ba nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	: 8.597.643.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án	: 174.648.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 747.929.000 đồng;
- Chi phí khác	: 115.067.000 đồng;
- Chi phí bồi thường, GPMB	: 493.306.000 đồng;
- Chi phí dự phòng	: 506.430.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư

- Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác hỗ trợ chi phí xây dựng;

- Vốn ngân sách huyện Vân Canh: Thanh toán các khoản còn lại.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2013 - 2014.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu

a. Phân chia gói thầu

Toàn bộ nhiệm vụ các gói thầu tư vấn lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT, giám sát thi công, kiểm toán, bảo hiểm, xây dựng công trình Cầu qua đất Bà Khi, xã Canh Thuận, làm thành 05 (Năm) gói thầu.

b. Kế hoạch đấu thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT thi công xây dựng	22.961.000	Ngân sách huyện Vân Canh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2013	Tỷ lệ phần trăm	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	217.880.000	Ngân sách huyện Vân Canh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2013	Tỷ lệ phần trăm	340 ngày
3	Tư vấn kiểm toán	49.909.000	Ngân sách huyện Vân Canh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Mua sắm hàng hoá								
4	Bảo hiểm công trình xây dựng	35.718.000	Ngân sách huyện Vân Canh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 9/2013	Hợp đồng trọn gói	340 ngày
Xây lắp								
5	Khối lượng xây dựng: Cầu qua đất Bà Khi, xã Canh Thuận	8.597.643.000	Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Tháng 9, 10 năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	340 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 8.924.111.000 đồng. (Tám tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu một trăm mười một ngàn đồng).								

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác đầu tư xây dựng công trình nêu trên đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 7/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M. 10b) *ph*



Hồ Quốc Dũng