

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

Công trình: Trung tâm y tế huyện Hoài Ân

**Hạng mục: Đài nước 30m³, nhà đặt trạm bơm
và hệ thống cấp nước ngoài nhà**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-CTUBND ngày 07/01/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với một số dự án đầu tư xây dựng công trình của ngành y tế; Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015; Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 220/TTr-SYT ngày 25/4/2016 (Có Công văn số 302/SXD-HTKTTĐ ngày 07/9/2016 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, hạng mục: Đài nước 30m³, nhà đặt trạm bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà, với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân.

Hạng mục: Đài nước 30m³, nhà đặt trạm bơm và hệ thống cấp nước ngoài nhà.

2. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện theo Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với các công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nguyên Trực.

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

- QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp nước;
- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
- TCVN 2737-1995 Tiêu chuẩn thiết kế tải trọng và tác động;
- TCVN 5574:2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép;
- TCVN 5575:2012 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép;
- TCVN 5718-1993 Mái và sàn BTCT. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước;
- TCXDVN 33-2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác có liên quan.

7. Quy mô xây dựng và các giải pháp thiết kế chính:

- Xây dựng đài nước có dung tích chứa 30m^3 , chiều cao $H=24.85\text{m}$, kết cấu bê tông cốt thép M250, đá 1x2 đổ tại chỗ:

+ Phần bầu đài (phần chứa nước): hình tròn, có đường kính lớn nhất phần bầu đài $D = 6\text{m}$ tính từ tâm, chiều cao: $4,85\text{m}$, phần chứa nước có chiều rộng lớn nhất là $4,7\text{m}$.


+ Phần móng đài: Sử dụng móng băng có tiết diện tròn đường kính $D = 7\text{m}$, chôn sâu $2,9\text{m}$.

+ Phần thân đài gồm: 06 cột bê tông cốt thép, mỗi cột có kích thước $D \times R \times C$ tương ứng $0,5 \times 0,3 \times 19,7\text{m}$.

- Xây dựng bể nước sinh hoạt có thể tích 50m^3 , kích thước $D \times R \times C$ tương ứng $7,4 \times 3,2 \times 2,9\text{m}$, kết cấu bê tông cốt thép M200, đá 1x2 đổ tại chỗ.

- Xây dựng nhà đặt trạm bơm có kích thước $D \times R \times C$ tương ứng $4 \times 4 \times 4,1\text{m}$, kết cấu gạch cột, dầm, sàn bằng bê tông cốt thép; kết cấu móng bằng đá chẻ $15 \times 20 \times 25$ vữa M75; kết cấu tường bằng gạch 6 lỗ $90 \times 130 \times 200$ vữa M50, dày 200mm . Lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho máy bơm nước.

- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, gồm: 615m ống uPVC và các phụ kiện trên đường ống; hệ thống cấp nước lên đài nước từ bể chứa, gồm: 116m ống sắt tráng kẽm, 02 máy bơm nước lên đài và các phụ kiện trên đường ống.



8. Tổng giá trị dự toán xây dựng hạng mục: 1.586.189.000 đồng

(Một tỷ, năm trăm tám mươi sáu triệu, một trăm tám mươi chín ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	1.280.802.000 đồng
- Chi phí thiết bị	:	41.800.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	21.582.000 đồng
- Chi phí tư vấn	:	81.716.000 đồng
- Chi phí khác	:	84.756.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	75.533.000 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 302/SXD-HTKTTĐ ngày 07/9/2016 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng hạng mục công trình nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN; Ban QLDDCN;
- Lưu VP, K14, K15



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh