

Số: **12** /BC-UBND

Bình Định, ngày **06** tháng 6 năm 2013

**BÁO CÁO VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH
NGUỒN VỐN VÀ PHẦN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ**

Công trình: Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (gđ2)

Địa điểm XD: Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 7356/BKHĐT-TH ngày 28/10/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 85/BC-SKHĐT ngày 13/05/2013 về việc Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo KT-KT xây dựng công trình Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (gđ2).

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn và phần vốn ngân sách Trung ương của dự án đầu tư nêu trên theo các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (gđ2)

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ.

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo KT-KT: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng SPQD

4. Mục tiêu đầu tư: Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình Hệ thống đê biển xã Mỹ Thành (gđ2) nối tiếp giai đoạn 1 nhằm ngăn chặn tình trạng xâm thực và chống sạt lở bờ biển; kết hợp ngăn mặn, bảo vệ đường giao thông liên xã và tài sản, tính mạng của hơn 2.000 người dân thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành; góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực theo hướng bền vững.

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

*** Quy mô, hình thức và kết cấu công trình:**

Xây dựng tuyến đê biển nối tiếp với tuyến đê đã được xây dựng ở giai đoạn 1 bằng đắp đất cấp III (đất đồi) dài khoảng 210 m; mặt cắt ngang đê dạng hình thang, có kết cấu tường chắn sóng bằng BTCT M250; mái đê phía biển gia cố

bằng bê tông tấm lát M200 liên kết âm dương dày 20cm, đá dăm lót 2x4 dày 15cm và tầng lọc ngược chống xói ngầm, cát chảy bằng vải địa kỹ thuật nằm trong khung giằng bằng BTCT M250; mái dê phía đồng gia cố bằng trồng cỏ; chân kè gia cố bằng cọc ống BT M250 kích thước 50x60x150cm, giằng đầu cọc bằng BTCT M250 và đá hộc đổ tạo lăng thể. Xây dựng các công trình trên dê gồm các công tiêu và các bậc cấp.

*** Các thông số kỹ thuật chủ yếu:**

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng : + 3.50 m;
- Cao trình đỉnh dê : + 2.50 m;
- Cao trình đỉnh chân dê phía biển : - 0.30 m;
- Bề rộng mặt dê : B = 5,00 m;
- Hệ số mái dê phía biển, phía đồng : m = 2,50; m = 2,00.

6. Loại, cấp công trình: Công nông nghiệp và phát triển nông thôn, cấp IV.

7. Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng: Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của công trình do UBND huyện Phù Mỹ lập và phê duyệt theo quy định hiện hành.

8. Tổng mức đầu tư: 9.094.549.000 đồng

(Chín tỷ không trăm chín mươi tư triệu năm trăm bốn mươi chín nghìn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 7.283.217.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án: 157.171.000 đồng
- Chi phí tư vấn ĐTXD: 531.359.000 đồng
- Chi phí khác: 146.025.000 đồng
- Chi phí đền bù, GPMB: 150.000.000 đồng
- Chi phí dự phòng: 826.777.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình dê biển tại Quyết định 667/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ; vốn ngân sách huyện Phù Mỹ.

Tổng cộng: 9.094.549.000 đồng.

- Trong đó:
- Vốn ngân sách Trung ương : 6.094.549.000 đồng;
 - Vốn ngân sách địa phương : 3.000.000.000 đồng.

10. Tiến độ, nguồn vốn và phân kỳ đầu tư:

Năm	Nguồn vốn ngân sách Trung ương (đồng)	Nguồn vốn địa phương (đồng)	Ghi chú
2013	0,00	3.000.000.000	Phân bổ vốn bảo đảm đúng quy định cho dự án nhóm C
2014	4.000.000.000	0,00	
2015	2.094.549.000	0,00	

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2013 - 2015.

13. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo Luật Đấu thầu.

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cho ý kiến thẩm định về nguồn vốn và phân vốn ngân sách Trung ương cho công trình để có cơ sở triển khai công trình theo đúng tiến độ đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên (03b);
- Sở KHĐT;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- PVP KTN;
- Lưu: V.L. K10.

AB



Hô Quốc Dũng