

PHỤ LỤC
CÁC DỰ ÁN BAN HÀNH LỆNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHẮN CẤP
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên dự án	Nội dung phương án khắc phục	Kinh phí dự kiến (triệu đồng)	Ghi chú
	TỔNG CỘNG:		194.000	
1	Khắc phục hệ thống chiếu sáng và công viên cây xanh công cộng đô thị sau bão số 13 năm 2025.	Khắc phục hệ thống chiếu sáng và công viên, cây xanh công cộng đô thị sau bão 13 gồm: Hệ thống chiếu sáng, trang trí, tín hiệu giao thông; Hệ thống công viên cây xanh; hạ tầng kỹ thuật công viên, khu vực công cộng...	76.817	
2	Cải tạo hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính, các nút giao thông bị hư hỏng nặng do bão số 13 không thể phục hồi.	Khắc phục hệ thống chiếu sáng một số tuyến đường chính, gồm: Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Tất Thành nối dài; An Dương Vương; Võ Nguyên Giáp; Nguyễn Trung Tín; Trần Phú; Đống Đa; Tây Sơn; Quốc lộ 1D Quy Nhơn - Sông Cầu...; các nút giao thông bị hư hỏng nặng do bão 13 không thể phục hồi.	43.937	
3	Khắc phục công trình kiến trúc chiếu sáng.	Khắc phục công trình kiến trúc chiếu sáng, gồm: Sửa chữa bộ chữ Tượng Đài Trần Hưng Đạo; Ghềnh Ráng Tiên Sa; Wellcome To Quy Nhơn City.	10.400	
4	Xử lý vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị do bão, lũ.	Hót dọn cát, bùn đất nền, mặt đường; đào, san gạt cát bồi lấp lan can, kè biển, đường dọc biển do đợt mưa lũ gây ra; Khắc phục vệ sinh môi trường đảm bảo cảnh quan, môi trường đô thị.	8.846	
5	Khắc phục hạ tầng giao thông trên các	Thực hiện trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hùng Vương, Phan Chu	6.800	

	tuyến đường đô thị thuộc địa bàn thành phố Quy Nhơn (cũ).	Trình, Lê Đức Thọ, Ngô Gia Khâm...; khu vực đèo Quy Hòa. Giải pháp sửa chữa, khắc phục chủ yếu: - Các vị trí mặt đường bị lún sụt, cao su, sinh lún, ổ gà, nứt, vỡ mặt đường: Tiến hành hoàn trả lại kết cấu cũ hoặc kết cấu tương đương; - Các vị trí bị sạt lở mái taluy: Hốt dọn đất, đá sạt lở lấp mặt đường, rãnh thoát nước dọc, cây phá các tảng đá kém ổn định; đắp bù phụ phạm vi sạt lở taluy âm, kết hợp gia cố mái taluy bằng đá hộc hoặc BTCT; gia cố lề đường bằng BTXM, hoàn trả mặt đường hư hỏng bằng BTN; sửa chữa, thay thế tường hộ lan cứng... - Sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ.		
6	Khắc phục hạ tầng giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ phân cấp, đường tỉnh thuộc địa bàn phía Đông tỉnh.	Thực hiện trên các tuyến Quốc lộ 1D, 19B, 19C và các tuyến đường tỉnh ĐT.629, ĐT.633 và tuyến Quốc lộ 19 mới. Giải pháp sửa chữa, khắc phục chủ yếu: - Cưa, chặt, thu dọn cây cối ngã đổ ra khỏi phạm vi mặt đường; hốt dọn nền, mặt đường; - Các vị trí bị sạt lở mái taluy: Hốt dọn đất, đá sạt lở lấp mặt đường, rãnh thoát nước dọc, cây phá các tảng đá kém ổn định; kết hợp bạt mái, cắt cơ; tại các vị trí ta luy dương kém ổn định sử dụng kè rọ đá hộc hoặc kè BTCT gia cố ổn định chân, mái taluy; đắp bù phụ phạm vi sạt lở, kết hợp gia cố mái taluy bằng rọ đá hộc hoặc xây đá hộc hoặc BTCT và gia cố lề đường bằng BTXM; - Các công trình thoát nước bị xói lở, hư hỏng (cầu, cống, rãnh dọc): Sửa chữa,	19.440	

		gia cố và hoàn trả các xói lở bằng rọ thép đá học, BTXM, BTCT, xây đá học theo kết cấu cũ hoặc kết cấu tương đương; - Xây dựng mới cống thoát nước ngang tại Km34+900, QL.19C thay thế cống hiện trạng bị xói lở nghiêm trọng và không đảm bảo khẩu độ thoát nước; - Các vị trí mặt đường bị lún sụt, cao su, sinh lún, ổ gà, nứt, vỡ mặt đường: Tiến hành hoàn trả lại kết cấu cũ hoặc kết cấu tương đương; - Sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ.		
7	Khắc phục hạ tầng giao thông trên các tuyến đường Quốc lộ phân cấp, đường tỉnh thuộc địa bàn phía Tây tỉnh.	Thực hiện trên các tuyến Quốc lộ 14C, 25 và các tuyến đường tỉnh ĐT.663, ĐT.664, ĐT.667. Giải pháp sửa chữa, khắc phục chủ yếu: - Cưa, chặt, thu dọn cây cối ngã đổ ra khỏi phạm vi mặt đường; hốt dọn nền, mặt đường; - Các vị trí bị sạt lở mái taluy dương, sạt lở nền, mặt đường: Hốt dọn đất, đá sạt lở lấp mặt đường, rãnh thoát nước dọc; Đắp bù phụ phạm vi sạt lở, kết hợp gia cố mái taluy bằng rọ đá học hoặc xây đá học hoặc BTCT và gia cố lề đường bằng BTXM; - Các công trình thoát nước (cầu, cống, rãnh dọc) bị xói lở, hư hỏng: Sửa chữa, gia cố và hoàn trả các xói lở bằng rọ thép đá học, BTXM, BTCT, xây đá học theo kết cấu cũ hoặc kết cấu tương đương; kiên cố hóa rãnh dọc bằng xây đá học hoặc tấm lát BTXM tại một số vị trí rãnh đất bị ngập. - Cầu Ia Tré Km107+808, QL.25 sạt lở	27.760	

		tứ nón, xói hàm ếch vào hai mố: Đào bỏ, đắp túi vải địa kỹ thuật bọc cát trong lòng mố, đắp đất tứ nón bị sạt lở; hoàn trả các lớp kết cấu cũ đất đòi chọn lọc, CPĐĐ, BTN; Sửa chữa gia cố tứ nón mái taluy bằng BTXM, sửa chữa chân khay, kết hợp gia cố chân khay bằng rọ đá hộc đóng gia cố cọc thép; cào bóc hoàn trả mặt đường BTN trên cầu và hai đầu cầu. - Các vị trí mặt đường bị lún sụt, cao su, sinh lún, ổ gà, nứt, vỡ mặt đường: Tiến hành hoàn trả lại kết cấu cũ hoặc kết cấu tương đương; - Sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ.		
--	--	---	--	--