

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT

Gia Lai, ngày tháng năm 2026

V/v rà soát, hoàn thiện Phương án
nạo vét bồi lắng thượng lưu, hạ lưu
đập dâng Uar

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.

Xét Tờ trình số 981/TTr-SNNMT ngày 09/7/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Phương án nạo vét bồi lắng thượng lưu, hạ lưu đập dâng Uar, kết hợp thu hồi, phân loại vật liệu cát, đất phát sinh trong quá trình nạo vét và hồ sơ có liên quan; để bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, an toàn công trình, không làm thất thoát tài nguyên, tài sản nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai

Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện toàn bộ Phương án, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của số liệu, tài liệu và nội dung hồ sơ; trong đó tập trung các nội dung chủ yếu sau:

a) Bổ sung cơ sở đánh giá sự cần thiết và hiệu quả nạo vét; đối chiếu hiện trạng bồi lắng với hồ sơ thiết kế, hoàn công, số liệu quản lý, vận hành; bổ sung bình đồ, mặt cắt, tính toán thủy lực trước và sau nạo vét, làm rõ khả năng khơi thông dòng chảy, thoát lũ, cấp nước và ảnh hưởng đến an toàn đập, cống xả cát, chân đập, bờ và lòng dẫn.

b) Rà soát, đối chiếu, thống nhất phạm vi, tọa độ, diện tích, cao trình, chiều sâu, tổng khối lượng nạo vét và khối lượng từng loại vật liệu giữa thuyết minh, hồ sơ khảo sát, phụ lục tính toán, bản vẽ và dự toán; giải trình các số liệu còn khác nhau, trường hợp chưa đủ cơ sở thì tổ chức khảo sát, đo đạc, lấy mẫu bổ sung.

c) Kiểm tra, đánh giá lại thành phần, chất lượng, khối lượng sản phẩm nạo vét; phân biệt rõ vật liệu phải nạo vét, khoáng sản có khả năng thu hồi, vật liệu có thể sử dụng và chất thải phải xử lý.

d) Hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công, giới hạn an toàn, cao trình và phạm vi không được nạo vét tại khu vực gần đập, cống, chân công trình; làm rõ dây chuyền bơm hút, vận chuyển, bãi tập kết, thoát nước, xử lý bùn, tạp chất, bảo vệ môi trường và hoàn trả hạ tầng.

đ) Rà soát năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, lập phương án; trường hợp cần thiết, thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực thẩm tra độc lập kết quả khảo sát, khối lượng, giải pháp kỹ thuật, an toàn công trình và dự toán.

e) Làm rõ tổng chi phí thực hiện, nguồn kinh phí, giá trị dự kiến của sản phẩm thu hồi, các khoản thuế, phí, nghĩa vụ tài chính; đối tượng, hình thức và trình tự đấu giá; cơ chế quản lý, thu, nộp và sử dụng số tiền thu được.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

a) Chủ trì hướng dẫn Công ty hoàn thiện hồ sơ; sau khi nhận đủ hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực địa, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và thẩm định kỹ lưỡng, toàn diện; kiểm tra sự thống nhất giữa thuyết minh, bản vẽ, kết quả khảo sát, thí nghiệm, bảng tính khối lượng, dự toán và phương án tổ chức thực hiện.

b) Chỉ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, các số liệu và nội dung còn khác nhau đã được kiểm tra, xử lý, các vấn đề về an toàn công trình, khoáng sản, tài chính, đấu giá, môi trường và đất đai đã được làm rõ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung tham mưu.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Dương Mah Tiệp;
- CVP, PVPNN;
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp;
- Chi cục Thủy lợi;
- Phòng Địa chất Khoáng sản Sở NN&MT;
- Lưu: VT, N6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dương Mah Tiệp